


Przekrój konstrukcyjny A – A

Skala 1:25



Uwaga:

1. Szerokości i miejsca odtworzeń wg rysunku zagospodarowania terenu
2. Odtworzenie nawierzchni wraz z konstrukcją jezdni wykonać zgodnie z nieniejszym rysunkiem
3. Poza obrysem wykopu w jezdni na szer. min. 0,5 m należy sfrezować istn. część nawierzchni i wykonać zakład z betonu asfaltowego – warstwa scieralna
4. Do odtworzenia należy użyć materiałów nowych
5. Ewentualne uszkodzenia lub braki w konstrukcjach i nawierzchniach poza obrysem wykopu powstałe w wyniku prowadzonych robót należy uzupełnić zgodnie z niniejszym rysunkiem.
6. Przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych konstrukcji należy wykonać badanie zagęszczenia gruntu. Brak pozytywnych badań wyklucza możliwość przystąpienia do odbudowy. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu (norma PN-S-02205:1998) Is=1,0.

USŁUGI PROJEKTOWE "BIPROADAM"		
67-200 GŁOGÓW UL. KASPRA ELIANA 10		
Temat:	REMONT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ UL. DĄBROWSKIEGO W POLKOWICACH	Branża: SANITARNA
Inwestor:	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ 59-100 POLKOWICIE UL. DĄBROWSKIEGO 2	Data opracowania: 20.07.2015
Adres budowy	59-100 POLKOWICE OBREB 1, UL. OGRODOWA, DĄBROWSKIEGO	Skala: 1:25
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A	Nr rys.
Projektant główny: b. sanitarna spec. instalacyjno-inżynieryjna	inż. BERNARD ADAMCZAK upr. proj. 302/94/Lw	4.0
Asystent projektanta:	mgr inż. TERESA MAZURKIEWICZ	