BIPROADAM
Usługi Projektowe "BIPROADAM"
inż. Bernard Adamczak
67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 10
tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99
tel.kom 602-277-361 , 600-936-660
e-mail: biuro@biproadam.pl
biproadam@wp.pl

Temat: **BUDOWA i PRZEBUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W RAMACH ZADANIA "WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ PE fi 160mm WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW W MIEJSCOWOSCI JĘDRZYCHÓW OD DZ. NR 575/30, 575/10 PRZY BUDYNKU NR 102 DO DZ. NR 554, 545/1 PRZY BUDYNKU NR 115A**

Inwestor: **PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. 59-100 POLKOWICE, UL DĄBROWSKIEGO 2**

Data: **26.09.2024r.**

Adres budowy: **GM. POLKOWICE JĘDRZYCHÓW, OBR. 0005 JĘDRZYCHÓW, JEDN. EWID. 021604_5, POLKOWICE - OBSZAR WIEJSKI**

Skala: 1:500

Nazwa rysunku: **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Nr rys. **PZT 1.0**

Kierownik biuru Projektant specjalność instalacyjno-inżynieryjna konstrukcyjno-budowlana: **inż. BERNARD ADAMCZAK upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw** Podpis

Asystent projektanta: **mgr inż. MICHAŁ ADAMCZAK upr. proj. nr 95/DOŚ/13** Podpis

Asystent projektanta Branża sanitarna: **mgr inż. TERESA MAZURKIEWICZ** Podpis

LEGENDA:
- Proj. budowa i przebudowa sieci wodociągowej PEHD
- Proj. budowa i przebudowa odcinków przyłączy wodociągowych PEHD
- Proj. hydranty p.poż. DN80 nadziemne
- Istn. uzbrojenie przeznaczone do unieczynnienia
- Istn. sieć i przyłącza wodociągowe
- Granice działek

dz160 PE L=4,0m; dz160 PE L=7,3m; dz160 PE L=4,4m; dz160 PE L=3,2m; włączenie do istn. sieci za pomocą kolana 90° dz160; HP1; W1; P0; dz90 PE L=3,0m; proj. hydrant p.poż. DN80 nadziemny; istn. hydrant do demontażu; proj. studnia wodomierzowa DN600; dz40 PE L=40m; dz160 PE L=3,8m; dz160 PE L=2,5m; dz160 PE L=6,7m; P1; przepięcie istn. przyłącza dz32; dz160 PE L=26,1m; W2.1; połączyć z istn. siecią dz110; dz110 PE L=10,0m; W2; zasuwa DN100; dz160 PE L=12,4m; dz160 PE L=11,0m; dz160 PE L=29,5m; P2; HP2; dz160 PE L=1,0m; proj. hydrant p.poż. DN80 podziemny; dz160 PE L=15,6m; proj. studnia wodomierzowa DN600; dz160 PE L=6,5m; proj. studnia wodomierzowa DN600; dz32 PE L=16m; P3; dz32 PE L=11,1m; dz160 PE L=2,0m; dz160 PE L=4,9m; dz160 PE L=32,4m; zasuwa DN100; 1m; 1,5m; 481; 576/3; 576/9; 575/31; 575/10; 301/1; 301/4; 301/6; 301/8; 302/20; 101; 102; 103; 1010

Załącznik nr 1 do decyzji ZDP.424.49-1.2024 z dn. 31.12.2024
Z up. ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO
Tomasz Pieniacki
DYREKTOR
Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych